

Remont elewacji i schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrady betonowej w domu parafialnym w Tczycy Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ELEWACJA				
1.5. Wymiana stolarki				
1	KNR 0-19 0930/08	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna wg projektu drewno klejone szyby U=1,0 o powierzchni do 1,5m2 2*0,9*1,4	m2	2,520
			razem	2,520
2	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,4*2,3	m2	3,220
			razem	3,220
3	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2,15*1,0	m2	2,150
			razem	2,150
1.7. Remont elementów zewnętrznych -taras i schody				
1	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych balustrady współ. wypełnienia 30% 1,1*(2*2,45+2*4,2)*0,2*0,3 Płyta tarasu 2,45*10,45*0,15 schody 0,3*3,0*(0,5*(1,8+4,1)) I (0,8+1,7)*0,3*1,9 II 0,3*1,1*(0,9+1,5) III 0,3*2,4*(0,9+1,5) fundamenty 0,9*4,1*0,3+0,9*1,9*0,3+0,9*1,1*0,3+2,4*0,9*0,3	m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,878 3,840 2,655 1,425 0,792 1,728
			razem	13,883
2	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 13,883	m3	13,883
			razem	13,883
3	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14)	m3	13,883
4	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji- wysypisko	m3	13,883
5	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego warstwa wyrównawcza 2,45*10,45*0,05	m3	1,280
			razem	1,280
6	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	25,600
7	KNR 2-02 0216/01	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	25,600
8	KNR 2-02 0216/05	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty (Krotność= 3)	m2	25,600
9	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 0,9*4,1*0,3+0,9*1,9*0,3+0,9*1,1*0,3+2,4*0,9*0,3	m3	2,565
			razem	2,565
10	KNR 2-02 0218/04	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych grubości 6cm z ręcznym układaniem betonu gł 3,0*0,5*(1,8*4,1) I 1,9*(0,8+1,7) II 1,1*2,4 III 2,4*2,4	m2 m2 m2 m2	11,070 4,750 2,640 5,760
			razem	24,220
11	KNR 2-02 0218/06	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej (Krotność= 6)	m2	24,220
12	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące		

Remont elewacji i schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrady betonowej w domu parafialnym w Tczycy Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,3*0,15*(1,8+0,3+1,9+1,3+1,1+0,3+2,4+0,3)	m3	0,423
		razem	m3	0,423
13	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,986
14	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane stal nierdzewna 2*2,45+2*4,2+2*4,5+2*2,5+2*2*2,4+2*2,4	m	41,700
		razem	m	41,700